

## Sanacija kupaone na adresi Del Conte Giovanni br 6 Mali Lošinj

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
	<p>NAPOMENA: Prije početka radova potrebno je usuglasiti sve detalje s investitorom, provjeriti količine i dogovoriti način izvođenja radova jer se naknadni radovi neće prihvaćati. Ukoliko materijal u pojedinim stavkama nije naznačen ili dovoljno jasno preciziran u pogledu kvalitete, izvođač je dužan upotrijebiti prvoklasan materijal. Prije unošenja cijena ponuđač je dužan detaljno se upozna sa navedenim radovima i lokacijom objekta radi dobivanja potpunog uvida o veličini i vrsti glavnih i pripremnih radova. Svi radovi obuhvaćeni troškovnikom predviđeni su kao potpuno gotovi, sa svim potrebnim pripremnim i završnim radovima, čišćenjem gradilišta, te odvozom otpadnog materijala na gradski deponij.</p>				
<b>A.</b>	<b>DEMONTAŽE I RUŠENJA</b>				
1.	Pažljivo uklanjanje postojećih sanitarnih elemenata sa svim popratnim sadržajem, mješalice ventili, ormarići, zavjesa i sl. sa odvozom na gradski deponij. Obračun po komplet izvedenoj stavci.	komplet	1,00		
2.	Pažljivo uklanjanje postojećih keramičkih pločica sa zidova kupaone sa odvozom na gradsku deponij. Obračun po m2	m2	12,00		
3.	Pažljivo štemanje postojeće betonske /estrih ploče u kupaoni (uključene i podne keramičke pločice i tuš kada) za izradu nove. Obračun po m2	m2	5,00		
<b>A.</b>	<b>DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO:</b>				
<b>B.</b>	<b>ZIDARSKI RADOVI</b>				
1.	Gletanje postojećih zidova i priprema za postavu keramičkih pločica i farbanje zidova i stropova sa svim poporatnim materijalom a sve u skladu sa pravilima struke. Obračun po m2 izvedene površine	m2	16,00		
2.	Dobava, i izvedba cementnog estriha armirano mikro staklenim vlaknima. Radove izvesti po pravilima struke. Obračun po m2 izvedene površine.	m2	3,00		
<b>B.</b>	<b>ZIDARSKI RADOVI</b>				

Sanacija kupaone na adresi Del Conte Giovanni br 6 Mali Lošinj

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
<b>C. VODONISTALATERSKI RADOVI</b>					
1.	Dobava materijala i izrada kompletne vodoinstalacije i kanalizacije uključeno sa svim popratim materijalima, fitinzima, obujmicama, račvama, štemanjima, podnim sifonom, ventilimai i spojevima na sanitarije i sl. Obračun po komplet izvedenoj stavci.				
		kompl	1,00		
2.	Dobava, doprema i postava sanitarija sa svim popratnim sadržajem spajanjima na instalacije do komplet izvedene stavke i njene potpune funkcionalnosti.				
		ugradnja	1,00		
	Stavka obuhvaća sljedeće elemente:				
	Stojeća WC školjka bijela sa daskom i poklopcem	kom1			
	Vodokotlić nadžbukni	kom1			
	Kvadratna tuš kabina dimenzije 80x80x195 cm prozirni pleksiglas debljine 5mm, alu lajsne, kotačići, brtve				
	i set za montažu	kom1			
	bojler 80 l	kom1			
	umivaonik 50 cm sa mješalicom TH	kom1			
	set za tuširanje sa mješalicom za tuš kadu sa ručnim tušem.	kom1			
	kupaonski ormarić sa ogledalom na vratima bijeli	kom1			
	plastična četka za wc sa posudom, bijela	kom1			
<b>C. VODOINSTALATERSKI RADOVI</b>					
<b>D. IZOLATERSKI RADOVI</b>					
1.	Dobava i postava podne i zidne polimercementne hidroizolacije tipa kao "Sika" ili "Mapei" u kupaoni. Hidroizolaciju podignuti uz zid 30 cm, a na mjestima ugrađene podne kade podignuti 130 cm od poda. Obračun po m2 komplet izveden stavke				
		m2			
<b>D. IZOLATERSKI RADOVI</b>					

Sanacija kupaone na adresi Del Conte Giovanni br 6 Mali Lošinj

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
<b>E. KERAMIČARSKI RADOVI</b>					
1.	Dobava i popločenje podova u sanitarnim prostorijama podnim keramičkim pločicama veličine , boje i vrste prema uputama naručitelja.Sve kompletno izvedeno sa svim veznim i pomoćnim materijalom, postavljeno u adekvatno ljepilo te fugirano. Pločice vrijednosti do 100 kn/m2.				m2
2.	Dobava i popločenje zidova pločicama u sanitarnim prostorijama veličine , boje i vrste prema uputama naručitelja.Sve kompletno izvedeno sa svim veznim i pomoćnim materijalom, postavljeno u adekvatno ljepilo te fugirano. Pločice vrijednosti do 100 kn/m2. Visina opločenja je 150 cm.				m2
<b>E. KERAMIČARSKI RADOVI</b>					
<b>F. GIPSKARTONSKI/IZOLATERSKI RADOVI</b>					
1.	Dobava i montaža zida , GKP s metalnom podkonstrukcijom iz CW i UW profila, debljine dvostruke "obične" ploče 2 x 12,5 mm. Izolacijski sloj od kamene vune tip kao Tervol debljiine 100 mm.Sve kompletno izvedeno sa svim veznim i pomoćnim materijalom, izolacijom, sva moguća spajanja, završetke dilatacijske spojeve, te po potrebni potkonstrukcijom za dovratnike izreze utučnice i prekidače te finalno obrađenim spojevima (bandažiranje, silikoniranje i gletovanje). Obračun po m2 kompletno izvedene stavke.				m2
<b>F. GIPSKARTONSKI/IZOLATERSKI RADOVI</b>					

## Sanacija kupaone na adresi Del Conte Giovanni br 6 Mali Lošinj

Red. broj	tekst stavke	jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	Cijena
-----------	--------------	----------------	----------	------------------	--------

**G. STOLARSKI RADOVI**

1. Dobava i ugradnja unutarnjih jednokrlnih punih vrata, svijetla mjera vrata 80/210 cm sa svim poporratnim elementima do pune funkcionalnosti.

Dovratnici od smrekovine kitani i brušeni, te premazani temeljnim premazom i završno poliuretanskim lakom.

Krila šperana i furnirana, te premazana temeljnim premazom i završno poliuretanskim lakom. Boja RAL 9010 bijela. U cijenu uključena brava sa kvakom.

kom

**F. STOLARSKI RADOVI****G. LIČILAČKI RADOVI**

1. Dobava i izrada unutrašnjih premaza i zidova disperzivnim bojama prema izboru naručitelja sa pripremom podloge. Sve prema uputama proizvođača.

U cijenu stavke uključene su sve predradnje i postupak nanošenja boje u dva sloja. Obračun po m2 površine.

m2

**G. LIČILAČKI RADOVI****UKUPNO**

PDV

**UKUPNO + PDV**